

U heeft onderstaande gegevens ingevuld.

Betreft: Indienen Woo-verzoek van 1 september 2025

UW GEGEVENS		
Telefoonnummer		
E-mail		

AANVULLENDE GEGEVENS		
Telefoonnummer		
E-mailadres		
Bent u op het gegeven e-mailadres bereikbaar?	Ja	

HET VERZOEK	
Over welke publieke informatie gaat uw verzoek?	Verbouwing Tylkedam 51 te Leeuwarden ten behoeve van de voedselbank Leeuwarden
Beschrijf zo duidelijk mogelijk welk(e) document(en) u wenst te ontvangen	Volgens een bericht in Huis aan Huis Leeuwarden van 27 augustus 2025 vindt in genoemd pand een verbouwing plaats. Ik verzoek inzage in: de aangevraagde omgevingsvergunning met daarbij de ingediende plannen; de verleende omgevingsvergunning; alle interne correspondentie en de correspondentie met het bestuur en medewerkers van de voedselbank betrekking tot deze verbouwing zoals gespreksverslagen, e-mails, Whatsapp- en andere berichten; begroting van de verbouwing en inzage in de financiering daarvan.
Is het doel van uw verzoek dat de gevraagde documenten voor ieder openbaar zullen worden?	Ja
Wilt u bijlagen meesturen?	Nee

BEVESTIGING	
Ik wil graag een ontvangstbevestiging met het zaaknummer van deze aanvraag/melding via e-mail ontvangen.	Ja

DIGID AANMELDING	
Datum	01-09-2025 21:21:30

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leeuwarden

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.
<https://www.leeuwarden.nl/contact>

PER MAIL VERZENDEN



Naar:



Onderwerp	Woo-besluit
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	2025-230168
Dienst	Fysiek Domein
Sector	GES
Contact	14 058
WhatsApp	
Bijlagen	Documenten en bezwarenbijsluit
Datum	8 oktober 2025

Geachte ,

Bij verzoek van 01-09-2025 heeft u met een beroep op de Wet open overheid (Woo) gevraagd om verstrekking en openbaarmaking van documenten met betrekking tot de verbouwing van de voedselbank aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden.

Verzoek

U vraagt om de volgende informatie:

- de aangevraagde en verleende omgevingsvergunning met daarbij de ingediende plannen;
- alle interne correspondentie en de correspondentie met het bestuur en medewerkers van de voedselbank met betrekking tot de verbouwing;
- begroting van de verbouwing en inzage in de financiering daarvan.

Besluit

Wij besluiten om uw verzoek toe te wijzen en de gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar te maken ten aanzien de documenten omtrent de correspondentie en de omgevingsvergunning. Wij gaan er daarbij vanuit dat u geen openbaarmaking wenst van uw eigen e-mails en de antwoorden daarop. Ten aanzien van de documenten omtrent de begroting wijzen we uw verzoek af, aangezien er geen documenten bij onze gemeente berusten over de door u gevraagde informatie. Hieronder lichten we ons besluit nader toe.

Wettelijk Kader

Uitgangspunt van de Woo is dat er, in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt, een recht op openbaarmaking van de informatie bestaat.

Artikel 1.1 Woo geeft het volgende aan: 'Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij

deze wet gestelde beperkingen.'

In de Woo en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder document: 'een door een orgaan, persoon of college opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak' (artikel 2.1 Woo). Het moet gaan om bestaande documenten die daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn.

Er rust op een overheidsorgaan geen plicht om een document, zoals bijvoorbeeld een overzicht, aan te maken.

Onder 'naar zijn aard verband houdt met de publieke taak' heeft een brede betekenis. Het gaat hier om documenten die direct of randvoorwaardelijk gerelateerd zijn aan het uitoefenen van publiek gezag of andere bestuurstaken.

Inventarisatie van de documenten

Op basis van uw verzoek is er 1 document gevonden die binnen de reikwijdte van uw verzoek valt. Wij hebben bij deze inventarisatie Rex, Outlook, Whatsapp, CLO en onze schijf doorzocht voor alle aanwezige documenten. Ook hebben wij uitvraag gedaan bij diverse ambtenaren van de gemeente Leeuwarden. Dit zijn personen die werkzaam zijn bij het team Toezicht en Advies, Bouw en Milieu en bij het team Vastgoed.

U heeft geen tijdvak genoemd in uw verzoek, maar uit vaste jurisprudentie blijkt dat het gaat om informatie tot de indiening van het Woo-verzoek. De omgevingsvergunning is na de datum van het verzoek aangevraagd en valt dus niet binnen de reikwijdte van het verzoek. Omdat er specifiek gevraagd wordt om de omgevingsvergunning verstrekken wij u deze desondanks. Dit gaat om 6 documenten. Tevens hebben wij een mail toegevoegd waarin uitleg wordt gegeven over de het contact dat er is geweest.

Motivering

Allereerst wijzen wij u op het volgende. Op grond van artikel 4.1 lid 7 Woo, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Woo dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. De Woo kent daarnaast ook geen beperkte openbaarmaking.

Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Woo niet mogelijk is. Wanneer de betreffende documenten aan u verstrekt worden, moeten wij deze ook aan anderen verstrekken indien zij daarom verzoeken.

Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid de bedoeling of belangen van de verzoeker niet worden meegenomen in de te verrichten belangenafweging. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Artikel 5.1 lid 1 van de Woo bevat absolute uitzonderingen. Het belang van openbaarheid moet te allen tijde wijken wanneer deze uitzonderingsgrond van toepassing is. Er wordt geen nadere belangenafweging gemaakt.

Artikel 5.1 lid 2 van de Woo bevat relatieve uitzonderingen. Bij relatieve uitzonderingsgronden maakt het bestuursorgaan een afweging tussen het algemene belang van openbaarheid en de door de uitzondering te beschermen belangen. Een beroep op een uitzonderingsgrond moet onderbouwd zijn.

De door uw gevraagde documenten zijn deels openbaar gemaakt vanwege deze uitzonderingsgrond. Hieronder leest u de motivering.

Persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1 lid 2 sub e van de Woo zijn gegevens o.a. namen, directe telefoonnummers, e-mailadressen en handtekeningen van personen niet zijnde leden van ons college, bijvoorbeeld medewerkers van onze organisatie, onleesbaar gemaakt. Deze personen treden naar de aard van hun werkzaamheden niet in de openbaarheid. Ook zijn namen en andere persoonsgegevens aangetroffen in de verzochte documenten zoals rechtstreekse e-mailadressen, rechtstreekse telefoonnummers, parafen, handtekeningen en adressen. Ook deze zijn onleesbaar gemaakt.

Naar onze mening weegt het belang van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zwaarder dan het belang van openbaarheid. Wij wijzen daarbij op vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer verzet zich tegen openbaarmaking van namen en contactgegevens van medewerkers binnen en buiten de organisatie die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, tenzij de indiener van het desbetreffende Woo-verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van de openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt. Van dit laatste is niet gebleken.

Bedrijfsnamen zijn niet onleesbaar gemaakt. Artikel 5.1, tweede lid onder e van de Woo heeft tot doel het belang van natuurlijke personen te beschermen, en niet dat van rechtspersonen.

Verstrekking

De te openbaren documenten worden samen met dit besluit verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen bezwaar maken. Wij verwijzen u korthedshalve naar de bezwaarclausule bij dit besluit.

Vragen?

Bij vragen over deze brief kunt u contact met mij opnemen. Dat kan via telefoonnummer 14 058 onder vermelding van ons kenmerk.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

Drs. A.F. Dam,

Teamleider Strategische Staf en Juristen

Onder deze brief treft u geen handtekening aan. Meer informatie:
<https://www.leeuwarden.nl/digitalepost>

BIJLAGE 1 Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u door binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief (een 'bezwaarschrift') naar ons te sturen. In deze brief staan in ieder geval:

- a. uw naam en adres;
- b. de datum waarop u de brief heeft geschreven;
- c. tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- d. het kenmerk/nummer van het besluit;
- e. de reden van uw bezwaar;
- f. uw handtekening.

U kunt het bezwaar digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift of schriftelijk door het bezwaar te sturen naar de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA in Leeuwarden.

Besluit uitstellen?

Bij spoedeisende zaken kunt u vragen het besluit tijdelijk uit te stellen. Dit doet u door een 'voorlopige voorziening' aan te vragen bij Rechtbank Noord-Nederland. Hier zijn kosten voor u aan verbonden. Uiteraard is het aan de rechter om te beslissen of het besluit wel of niet kan worden uitgesteld. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op de genoemde site.

Van: 5.1.2e <5.1.2e 5.1.2e@leeuwarden.nl>
Verzonden: maandag 2 juni 2025 10:07
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@hotmail.com>
Onderwerp: FW: Verbouw Voedselbank Tylkedam 51 Leeuwarden, archieftekeningen

Dag 5.1.2e,

Graag nog wel de berekening, want dit is alleen een opname.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e | Senior Adviseur Vastgoed
Sector Gebiedsontwikkeling, Economie & Strategische Staf

E 5.1.2e 5.1.2e@leeuwarden.nl

M 5.1.2e

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Van: 5.1.2e <5.1.2e@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 29 mei 2025 09:02
Aan: 5.1.2e <5.1.2e 5.1.2e@leeuwarden.nl>
Onderwerp: FW: Verbouw Voedselbank Tylkedam 51 Leeuwarden, archieftekeningen

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2e@hotmail.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

hoi 5.1.2e

Bij deze alvast de opnameresultaten van de 5.1.2e: hij is een construteur, bouwkundige en heeft het onderzoek voor ons pro deo uitgevoerd

Het gaat dus uiteindelijk alleen om de dragende wand 1 Die wordt dus vervangen door een IPE profiel als dragende constructie Voor de rest geen aanpassingen

gr 5.1.2e manager voedselbank leeuwarden 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e 5.1.2e@leeuwarden.nl>
Verzonden: donderdag 11 september 2025 14:54
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@leeuwarden.nl>
Onderwerp: RE: Woo verzoek 5.1.2e

Dag 5.1.2e,

Op 4 december 2024 ben ik op verzoek van de Voedselbak bij hun geweest op de Tylkedam en daar heeft 5.1.2e 5.1.2e mij in grote lijnen verteld wat ze van plan waren. Een bescheiden interne verbouwing en een andere wijze van uitgifte. Ze hadden nog geen tekeningen etc. Hij vertelde dat hij voorzitter was van het werkgroepje dat dat verder uit zou werken, intern noemden ze dat het supermarktmiddel. Ik heb hem daarop al gezegd voorzichtig te zijn met die naam, dat zou verkeerde signalen kunnen afgeven omdat een supermarkt zeker niet in de bestemming van het pand zou passen. Maar het ging ook niet om een supermarkt, uitsluitend om een andere wijze van uitgifte van een deel van het assortiment. Hij zou me voorzien van nadere informatie zodra hij die had, dan zou ik er vanuit mijn rol als verhuurder naar kijken. Van dit gesprek zijn geen notities of verslag gemaakt.

Uiteindelijk kreeg ik op 29 mei van 5.1.2e, mijn contactpersoon bij Voedselbank, een mail met wat foto's maar nog geen concrete tekening van de nieuwe situatie. Op 2 juni heb ik daarop gereageerd; dit was niet compleet genoeg. (zie bijgaand Outlook Item: FW Verbouw Voedselbank Tylkedam 51 Leeuwarden, archieftekeningen).

Daarna bleef het heel lang stil. In de tussentijd een paar keer langs geweest vanuit andere invalshoek (onderzoek naar gasmeter die niet goed zou werken, onderhoud sloot achter het pand ivm ogedierte) en geen werkzaamheden gezien.

Ik heb op 4 september 5.1.2e gebeld en gevraagd of hij bij het bezoek van 5.1.2e kon zijn, of anders iemand anders van het bestuur. Dat lukt niet. Hij zou de beheerder instrueren.

8 september mail ik dat huurder omgevingsvergunning moet aanvragen, 9-9 mail aan Voedselbank 5.1.2e dat ze dat ZSM moeten laten doen door aannemer en mail van VB aan aannemer plus bevestiging van aannemer dat ze dat doen (outlook item RE; aanvraag omgevingsvergunning Voedselbank)

9 september 10.18 bericht van 5.1.2e Voedselbank dat aannemer aanvraag indient. Doorgezet aan 5.1.2e.

Op 9 september omstreeks kwart voor 2 bel ik even met bouwbedrijf Van der Hoek om te vragen naar de voortgang van de aanvraag.

Nb. 5.1.2e vraagt ook inzicht in kosten en wijze van financieren. Daar hebben wij geen zicht op (behalve bedrag wat in aanvraag omgevingsvergunning staat). Voedselbank betaalt alles zelf, uit eigen middelen of schenkingen danwel subsidie. Er zit uitdrukkelijk GEEN bijdrage in de kosten

vanuit Gemeente afdeling Vastgoed bij. Vastgoed draagt ook niet bij door werkzaamheden op te dragen en te betalen in dit verband.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e | Senior Adviseur Vastgoed
Sector Gebiedsontwikkeling, Economie & Strategische Staf

E 5.1.2e 5.1.2e @leeuwarden.nl

M 5.1.2e

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](https://twitter.com/leeuwarden) | [Facebook](https://facebook.com/leeuwarden)



Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Van: 5.1.2e <5.1.2e@leeuwarden.nl>

Verzonden: woensdag 10 september 2025 13:59

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@leeuwarden.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e 5.1.2e@leeuwarden.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@leeuwarden.nl>

Onderwerp: Woo verzoek 5.1.2e

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

Wij hebben bijgaand verzoek om informatie ontvangen van 5.1.2e. Hij vraagt om stukken m.b.t. de aangevraagde omgevingsvergunning en interne communicatie.

Zouden jullie de documenten waarover jullie beschikken naar mij toe willen sturen, dus de aanvraag, de tekeningen, etc. En eventuele emailcorrespondentie. Van 5.1.2e mails ontvangen. Dus deze hoeft niet te reageren. Het zou fijn als jullie de stukken deze week nog naar mij kunnen toezenden. Dan ga ik samen met JVZ bekijken welke stukken we openbaar gaan maken en welke stukken of gedeelten niet. Alles uiteraard binnen de regels van de Woo.

Ik hoor graag,

5.1.2e



Jurist handhaving

team Toezicht en Advies, Bouw en Milieu

Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

E 5.1.2e @leeuwarden.nl

T 5.1.2e



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) |
[Facebook](#)



GLOBAL
GOALS
GEMEENTE

Voedselbank Tylkedam 51 8918 LW Leeuwarden publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Leeuwarden
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Bouwwerk veranderen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250909 01132 000 (ingediend op 09-09-2025)



Project

Naam van dit project

Voedselbank Tylkedam 51 8918 LW Leeuwarden

Projectomschrijving

vergroten doorbraak Voedselbank Tylkedam 51 8918 LW Leeuwarden

Locatie

Adres

Tylkedam 51, 8918LW Leeuwarden

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Uw verzoek

09-09-2025

Voedselbank Tylkedam 51 8918 LW Leeuwarden

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie



Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Bouwbedrijf van der Hoek B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

01097482

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

815220716

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Foeke Sjoerdswei

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

44

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

8914BH

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Leeuwarden

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie



Vragen en antwoorden

Bouwwerk veranderen

Type bouwwerk

Wat gaat u veranderen?

doorbraak vergroten volgens de tekeningen

De bouwwerkzaamheden

Wat is er van toepassing?

Het wordt gedeeltelijk vervangen

Eventuele toelichting

Vergroten doorbraak

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

Nee

Plaats van het bouwwerk

Welk bouwwerk gaat u veranderen?

Aan of op het hoofdgebouw

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

Nee

Bruto vloeroppervlakte

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de werkzaamheden?

Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

Nee

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

Nee

Uiterlijk bouwwerk / welstand

Beschrijf van alle onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt:

- Gevels, met daarbij plint gebouw, gevelbekleding, borstweringen en voegwerk;
- Kozijnen, met daarbij ramen, deuren en luiken;



- Balkonhekken
 - Dakgoten en boeidelen
 - Dakbedekking
 - Overige onderdelen
- verwijderen van materiaal

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten bij de welstandscommissie.
Nee

Kosten

Wat zijn de geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?
7200

Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Bijlagen

Bouwwerk veranderen

Bijlage anders Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Document	
gemeente Leeuwarden voedselbank S-01 bestaande toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	
gemeente Leeuwarden voedselbank S-02 nieuwe toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	Nee
Merk L1 SAMEN GESTELDELIGGER rev1 dd 25-07-2025.pdf	Nee
tek 1 OVERZICHT stalenligger Tylkendam rev1 dd 25-07-2025.pdf	Nee
Voedselbank Tylkendam 51 statische berekening verbouwing 07-06-25.pdf	Nee

Welstand

Document	Vertrouwelijk
gemeente Leeuwarden voedselbank S-01 bestaande toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	Nee
gemeente Leeuwarden voedselbank S-02 nieuwe toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	Nee
Merk L1 SAMEN GESTELDELIGGER rev1 dd 25-07-2025.pdf	Nee
tek 1 OVERZICHT stalenligger Tylkendam rev1 dd 25-07-2025.pdf	Nee
Voedselbank Tylkendam 51 statische berekening verbouwing 07-06-25.pdf	Nee


Situatietekening bestaande en nieuwe toestand

Document	Vertrouwelijk
gemeente Leeuwarden voedselbank S-01 bestaande toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	Nee
gemeente Leeuwarden voedselbank S-02 nieuwe toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	Nee
Merk L1 SAMEN GESTELDELIGGER rev1 dd 25-07-2025.pdf	Nee
tek 1 OVERZICHT stalenligger Tylkendam rev1 dd 25-07-2025.pdf	Nee
Voedselbank Tylkendam 51 statische berekening verbouwing 07-06-25.pdf	Nee

Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen




Document	Vertrouwelijk
----------	---------------

Document	Gemeente Leeuwarden Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van Leeuwarden d.d.: 11-09-2025 Vertrouwelijk Nee
gemeente Leeuwarden voedselbank S-01 bestaande toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	11-09-2025 Nee
gemeente Leeuwarden voedselbank S-02 nieuwe toestand 09-09-2025 BBvdHoek 02 lk.pdf	Nummer: OV-2025-0932462 Nee
Merk L1 SAMEN GESTELDELIGGER rev1 dd 25-07-2025.pdf	
tek 1 OVERZICHT stalenligger Tylkendam rev1 dd 25-07-2025.pdf	Nee
Voedselbank Tylkedam 51 statische berekening verbouwing 07-06-25.pdf	Nee



Gemeente Leeuwarden
Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:
11-09-2025
Nummer: OV-2025-032462

PROJECT:	vergroten doorbraak voedselbank	BLAD NR :
OPDRACHTGEVER:	gemeente Leeuwarden	S-01
TEKENING:	bestaande toestand	
Formaat: A3	Datum: 09-09-2025	VAN DER HOEK BOUWBEDRIJF Foeke Sjoerdswei 44 8914 BH Leeuwarden 058-2152524 info@vanderhoekbouw.nl
Schaal: 1:100	Datum wijz.A: --	
Get.: 5.1.2e	Datum wijz.B:	



1	A	ligger 10 cmm ingekort (dammetje laten staan)	18.07.2025	jm
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.

Materialsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaard) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaard)

Volgens NEN-EN ISO 2767-1 (waarvan 1 draadje) en een volgens NEN-EN ISO 2767-1 (niet van draadje) Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014, Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld		Projectie:
--	--	--

 VAN DER MEULEN Konstruktiebedrijf bv Tel. 058-2887666 info@meulenkonstruktie.nl	Project: 243	
	Tekening: A [L1]	Formaaf: A3
Status:		

Tekla Structures model '243 Tylkendan Samengestelde ligger' afgedrukt op 25.07.2025

MERKENPOS LIJST Merk: L1			lengte (mm): 5240		
conservering: gestraald + mníe			Aantal: 1		
Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
L1	IPE300	S235JR	1	5240	225.6
P1	STRIP10*70	S235JR	18	142	14.2
Pr2	L150/75/9	S235JR	2	5220	162.4
Totaal per merk					402.1

FASE	MERK	AANTAL
1	11	1

Werk:
Tylkendam samengestelde ligger

Onderwerp:
SAMENGESTELDELIIGER

Opdrachtgever: Bezoekerscentrum de Oude Kerk

Bouwbedrijf van der Hoek
Leeuwarden

Getekend:

Datum:	23.07.2025	
Schaal:	1:5	1:10



 **Tekla**
Structures



0620-CPR-82974

Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van Leeuwarden d.d.:
11-09-2025
Nummer: OV-2025-032462



dsn A - A, 1:7.5

AANZICHT LIGGER
1:25

gestraald + menie

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2018
Uitvoeringsklasse: EXC2
Functionele tolerantie klasse: 1

1	A	ligger 10 cmm ingekort (dammetje laten staan)	18.07.2025	jm
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Project:
243

Tekening:
G [1]

Status:

Formaat:
A3

Werk:
Tylkendam samengestelde ligger

Onderwerp:
OVERZICHT

Opdrachtgever:
Bouwbedrijf van der Hoek

Leeuwarden

Getekend:

Datum:
23.07.2025

Schaal:
1:7.5 1:25



Konstruktiebedrijf bv
Tel. 058-2887666
info@meulenkonstruktie.nl

Zuiderkruisweg 16 8938 AP Lwd.
www.meulenkonstruktie.nl

Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462

Project : Uitbreiding Dienstverlening Voedselbank
Tylkedam 51 te Leeuwarden



Opdrachtgever : Voedselbank Leeuwarden

Constructeur : 5.1.2e

M 5.1.2e

Onderwerp : Statische berekening dakligger t.p.v. wanddoorbraak

Datum : 07-06-2025

Inhoud

1	Inleiding	
1.1	Inhoud berekening	
1.2	Stabiliteit	
2	Uitgangspunten	
2.1	Normen Eurocode	
2.2	Berekeningsuitgangspunten	
2.3	Materialen	
2.4	Programmatuur	
2.5	Tekeningen en berekeningen	
3	Toetsing nieuwe stalen onderslag	
3.1	Overzicht constructie plat dak	
3.2	Belastingaannamen	
3.3	Toetsing IPE300 met 200 mm opleglengte op metselwerk	

Bijlagen

Bijlage 1	Plattegrond d.d. 2003
Bijlage 2	Originele plattegrond schoolgebouw d.d. 1967
Bijlage 3	Constructieoverzicht plat dak d.d. 1967
Bijlage 4	Constructieoverzicht fundering d.d. 1967
Bijlage 5	Constructieberekening 1967 met belastingaannamen
Bijlage 6	Fotoreportage inspectie d.d. 05-02-2025

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



1 Inleiding

Het project betreft de uitbreiding van de dienstverlening van de Voedselbank aan de Tylkedam 51 te Leeuwarden.


Het pand aan de Tylkedam 51 is omstreeks 1967 gebouwd als schoolgebouw. Omstreeks 2016 is een uitbreiding geplaatst.

T.b.v. de huidige uitbreiding van de dienstverlening worden twee wanddo het bestaande pand, zoals aangegeven in de onderstaande figuur.

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



T.p.v. de te verwijderen dragende wand 1 wordt een stalen onderslag onder het platte dak aangebracht.

De te verwijderen wand 2 betreft een niet dragende gevel/pui.

1.1 Inhoud berekening

In deze berekening wordt de nieuw aan te brengen stalen onderslag t.p.v. de te verwijderen wand 1 getoetst op constructieve sterkte en doorbuiging.

1.2 Stabiliteit

De te verwijderen wand 1 draagt een deel van de stabiliteitskrachten af naar de fundering. Geacht wordt dat de stabiliteit in de nieuwe situatie wordt verzorgd door de schijfwerking van het platte dak en metselwerkwanden aan de linker en rechterzijde van de activiteitenruimtes. Dit wordt niet nader getoetst.

2 Uitgangspunten

2.1 Normen Eurocode

NEN-EN 1990	Grondslagen van het constructief ontwerp
NEN-EN 1991	Belastingen op constructies
NEN-EN 1993	Ontwerp en berekening van staalconstructies
NEN-EN 1995	Ontwerp en berekening van houtconstructies
NEN-EN 1996	Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
NEN 8700	Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Van bovenstaande normen worden de vigerende versies en de van toepassing zijnde onderdelen inclusief nationale bijlagen gehanteerd.

2.2 Berekeningsuitgangspunten

Bouwwerk	: Winkelbestemming
Gevolgklasse	: CC2
Restlevensduur	: 30 jaar (Volgens NEN 8700 paragraaf 2.3)
Windgebied	: III bebouwd

2.3 Materialen

Houtkwaliteit	: Naaldhout C18, Europees eikenhout C20
Staalkwaliteit	: S235

2.4 Programmatuur

Alle gegevens van de gebruikte software zijn weergegeven op de betreffende uitvoer.

2.5 Tekeningen en berekeningen


De constructief relevante tekeningen van de oorspronkelijke en nieuwe situatie van het te verbouwen pand, zijn weergegeven in de Bijlage 1 t/m 4.

Het relevante deel van de statische berekening van het oorspronkelijke pand uit 1967 is weergegeven in Bijlage 5.

De fotoreportage van de inspectie van de huidige situatie is weergegeven in Bijlage 6.

3 Toetsing nieuwe stalen onderslag

3.1 Overzicht constructie plat dak



3.2 Belastingaannamen

Chr. Imbecielschool te Leeuwarden. **BWT**

BLAD No. 2
WERK No. 6607

permanente belasting t.b.v. toetsing stalen dakligger

houten balklaag	= 35	0,35 kN/m ²
5cm kurk	= 25	0,25
dakvilt + 3 cm grind	= 60	0,60
plafond	= 10	0,10
p	= 100	
q	= 230	1,3 kN/m²

geen grind, wel zonnepalen, belasting blijft gelijk

Balken 1. $l = 600$? $dak = 2,9 \times 230 = 670$

HE 120 A $l_k = 350$ $\sigma = 50$

$V_A = V_B = 4,0 \times 700 = 2800$

doorb. 1/400 l: $I_{ben} = 24,8 \times 0,82 \times 8^3 = 9150$

$I_{aanv.} = 11770$

Kolommen onder balk 1.

reactie balk 1 = 2800

σ kolom = 70

overstek: $2,9 \times 100 = 290$

$P = 3240$

$\lambda = \frac{350}{3,02} = 116$ $\sigma = 440$ $\sigma = \frac{3240}{7,3} = 444$

Balken 2. $l = 770$ $dak = 3,05 \times 230 = 700$

HE 120 A $l_k = 350$ $\sigma = 40$


$V_A = V_B = 3,05 \times 740 = 2250$

doorb. 1/400 l: $I_{ben} = 24,8 \times 0,74 \times 7,7^3 = 8360$

$I_{aanv.} = 8360$

3.3 Toetsing IPE300 met 200 mm opleglengte op metselwerk

Schema:



Belastingen:

Lijnlast $q_{k,j}$
Onderdeel
Plat dak
Eigen gewicht ligger

$g_{k,j}$ [kN/m²]
1,30
 $q_{k,j}$ [kN/m²]
1,00

$\psi_{0,j}$ $\psi_{2,j}$

B [m]
3,00

$G_{k,j}$ [kN/m]
3,9
0,4
4,3

Staalprofiel IPE300
 $W_{y,el} = 557 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$
Nummer: OV-2025-032462
Staalkwaliteit S 235
 $Q_{k,j}$ [kN/m]
3,0

SLS	Karakteristiek	Blijvende belasting	$\Sigma G_{k,j}$	4,3 =	4,3 kN/m
		Gebruiksbelasting	$Q_{k,1} + \Sigma \psi_{0,j} Q_{k,j}$	0 + 3 =	3,0 kN/m
		Totaal	$\Sigma G_{k,j} + Q_{k,1} + \Sigma \psi_{0,j} Q_{k,j}$	4,3 + 3 =	7,3 kN/m
	Quasi blijvend	Totaal	$\Sigma G_{k,j} + \Sigma \psi_{2,j} Q_{k,j}$	4,3 + 0 =	4,3 kN/m
ULS	Rekenwaarde	Groep B	conform 6.10a	$1,35 \cdot 4,3 + 1,5 \cdot 0 =$	5,8 kN/m
			conform 6.10b	$1,2 \cdot 4,3 + 1,5 \cdot 3 =$	9,7 kN/m

Reacties, Dwarskrachten en Momenten:

	$R_1 = R_2$	$V_{1-2} = V_{2-1}$	M_{1-2}	Oplegging metselwerk
	[kN]	[kN]	[kNm]	$f_k = 3,33 \text{ N/mm}^2$
Blijvende belasting	15,2	15,2	26,5	$\gamma_M = 1,70$
Gebruiksbelasting	10,5	10,5	18,4	$f_d = f_k / \gamma_M = 1,96 \text{ N/mm}^2$
Quasi blijvend	15,2	15,2	26,5	$R_d = 33,9 \text{ kN}$
Groep B	20,5	20,5	35,8	$b_{opl} = 150 \text{ mm}$
	33,9	33,9	59,4	$l_{opl,min} = 115 \text{ mm}$
Rekenwaarde ULS	33,9	33,9	59,4	Keuze 200 mm
	$= 0,5 \cdot q_{k,j} \cdot l$	$= 0,5 \cdot q_{k,j} \cdot l$	$= 0,125 \cdot q_{k,j} \cdot l^2$	

Controle profiel

Sterkte/Stabiliteit:

$$\gamma_{M0} = \gamma_{M1} = 1$$

Ligger is deels zijdelings gesteund:

Eis: $UC \leq 1$

M_{Ed}	=	=	59 kNm
f_y	=	=	235 N/mm²
χ_{LT}	=	=	0,80
$M_{b,Rd}$	=	=	105 kNm
UC	=	$M_{Ed} / M_{b,Rd}$	0,57 voldoet

Doorbuiging:

w_{on}	=	$6,2 \cdot (\Sigma G_{k,j}) \cdot l^4 / I_y$	=	7,7 mm
w_{tot}	=	$6,2 \cdot (\Sigma G_{k,j} + \Sigma \psi_{0,j} Q_{k,j}) \cdot l^4 / I_y$	=	13,1 mm
w_{bij}	=	$w_{tot} - w_{on}$	=	5,3 mm
w_c	=	=	=	mm
w_{max}	=	$w_{tot} - w_c$	=	13,1 mm

Eis:

w_{bij}	=	0,001 * l	Eis: < 0,004 * l =	28,0 mm voldoet
w_{max}	=	0,002 * l	Eis: < 0,004 * l =	28,0 mm voldoet

Bijlage 1 Plattegrond d.d. 2003

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



De te openen ramen (zie foto in de stukken) komen te vervallen en wordt als vast glas in kozijn uitgevoerd. Voor de ventilatie wordt er in raam een suikast geplaatst. E.e.a. conform berekening. Zie het tekenwerk. Gevele principedetails voor aangegeven ventilatieroosters.

Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



T.p.v. de te verwijderen dragende wand 1, een nieuwe stalen onderbuis IPE 300 + 2x aangelaste L150x75x9 aan bovenflens aanbrengen

Te verwijderen niet-dragende wand 2

Uitbreiding, zie tekeningen 2016

doorsnede aa

- RENVOOI
- METSELWERK
 - P12 POEDERBLUSSER 12 KG
 - BRANDSLANG OP HASPEL 6/20 3/4"
 - BORD MET PICTOGRAM UITGANG
 - BORD MET PICTOGRAM NOODUITGANG
 - SCHEIDING W.B.D.B.O 30 MINUTEN, W.T.R.D 30 MINUTEN.
 - BRANDWERENDE, ZELFSLUITENDE DEUR 30 MINUTEN
 - PLAFONDS GANGEN 30 MINUTEN BRANDWEREND

- GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN
- STICHTING HULP EN WELZIJN LEEUWARDEN POSTBUS 1814 8901 CC LEEUWARDEN
- BOKS- EN ATLETIEKVERENIGING FRISIA P/A DE DEELN 22 8939 DB LEEUWARDEN
- GEMEENTE LEEUWARDEN DIENST WELZIJN PROJECT NOORDRAND AANZET POSTBUS 21000 8900 JA LEEUWARDEN
- STICHTING HET BURO ANTILLENWEG 132 8931 BW LEEUWARDEN

Brandmelding bus pel.


Nooduitgang

uitgang

Daar richting zelfsluiten deuren

INGEKOMEN 16 DEC 2003

Behoort bij het besluit van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden d.d. 7 JAN 2004 nr 8707/03



SITUATIE SCHAAL 1 : 1000 KAD. GEM. LEEUWARDEN SECTIE , NO.

Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van Burgemeester en wethouders van Leeuwarden d.d.

21 NOV. 2019

nummer 11036193

werk : VOOR DE GEMEENTE LEEUWARDEN, AFD. GROND EN VASTGOED POSTBUS 2100 8900 JA LEEUWARDEN

onderdeel : TEKENING T.B.V. BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUW TYLKEDAM 51 TE LEEUWARDEN

ontvangen -1 OKT 2019

school : 1:100 gew/blad : nov'03

getekend : mt gew/blad : dec'03

gezien : gew/blad :

datum : okt'03 gew/blad :

werkn. : 03637

bladno. : 1

tel./fax: 0512-331519

email: m.taekema@chello.nl

website: www.mtaekema.nl

m.taekema architect a.v.b.

nassaauwjk 6 9288 BX kootstertille

plattegrond


Bijlage 2 Originele plattegrond schoolgebouw d.d. 1967

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462





Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:
11-09-2025
Nummer: OV-2025-032462

Bijlage 3 Constructieoverzicht plat dak d.d. 1967

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Bijlage 4 Constructieoverzicht fundering d.d. 1967

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Bijlage 5 Constructieberekening 1967 met belastingaannamen

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Bijlage 5

Chr. Imbecielschool te Leeuwarden. BWT		BLAD No. 1
WERK No. 6607		
permanente belasting t.b.v. toetsing stalen houten balklaag = 35 0,35 kN/m² 5cm kurk = 25 dakwilt + 3 cm grind = 60 0,25 plafond = 10 0,60 p = 100 0,10 geen grind, wel zonnepanelen, belasting blijft gelijk		
Balken 1. 1 = 800 ? dak = 2,9 x 230 = 670 IPK 330 g = 30 720 $V_A = V_B = 4,0 \times 720 = 2880$ doorb. 1/400 l: $I_{ben} = 24,0 \times 0,82 \times 0,8^3 = 9150$ $I_{aanw.} = 11770$		
Kolommen onder balk 1. HE 120 A 1 k = 350 reactie balk 1 = 2880 g kolom = 70 overstekl. 2,9 x 100 = 290 p = 3240 $\lambda = \frac{350}{5,02} = 116$ $g = 440$ $g = \frac{3240}{7,3} = 443$		
Balken 2. 1 = 770 dak = 3,05 x 230 = 700 IPK 300 g = 40 q = 740 $V_A = V_B = 3,05 \times 740 = 2255$ doorb. 1/400 l: $I_{ben} = 24,0 \times 0,74 \times 7,7^3 = 8360$ $I_{aanw.} = 8360$		
Kolommen onder balk 2. HE 120 A 1 k = 350 reactie balk 1 = 2880 g kolom = 70 overstekl. 2,9 x 100 = 290 p = 3240 $\lambda = \frac{350}{5,02} = 116$ $g = 440$ $g = \frac{3240}{7,3} = 443$		
Balken 3. 1 = 415 dak = 3,1 x 230 = 710 IPK 100 g = 30 q = 740 $V_A = V_B = 3,1 \times 740 = 2294$ doorb. 1/400 l: $I_{ben} = 24,0 \times 0,74 \times 4,15^3 = 8360$ $I_{aanw.} = 8360$		
Kolommen onder balk 3. HE 120 A 1 k = 350 reactie balk 1 = 2880 g kolom = 70 overstekl. 2,9 x 100 = 290 p = 3240 $\lambda = \frac{350}{5,02} = 116$ $g = 440$ $g = \frac{3240}{7,3} = 443$		

BLAD No. 2	
WERK No. 6607	
$V_A = 2,075 \times 740 = 1535$ $V_B = 1535$ $V_C = 2390$ $V_A = 1535 + 715 + 3,235 \times 740 = 2250 + 2390 + 460 = 5100$ $V_C = 2390 + 460 = 2850$	
Ronde kolom onder steunpunt B. P = 5100 $\lambda = \frac{250}{2,81} = 89$ $g = 719$ $g = \frac{5100}{7,27} = 699$	
Balk 4. 1 = 265 dak = 1,525 x 230 = 350 2 IPK 120 g = 40 q = 870 $V_A = V_B = 1,525 \times 870 = 1325$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 2,65^3 = 502$ $I_{aanw.} = 502$	
Balken 5. 1 = 1075 dak = 3,25 x 230 = 750 regel: IPK 330, stijl IPK 300 g = 40 q = 800 $V_A = V_B = 3,25 \times 800 = 2600$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 3,25^3 = 1170$ $I_{aanw.} = 1170$	
Balken 6. 1 = 830 dak = 2,9 x 230 = 670 IPK 330 g = 40 q = 720 $V_A = V_B = 2,9 \times 830 = 2397$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 2,9^3 = 10200$ $I_{aanw.} = 11770$	
INGENIEURSBUREAU "FRIESLAND"	

BLAD No. 3	
WERK No. 6607	
$V_A = V_B = 4,15 \times 720 = 2990$ Kolommen onder balken 6. HE 120 A	
Balk 7. 1 = 377 dak = 2,9 x 230 = 670 2 IPK 180 g = 40 q = 1190 $V_A = V_B = 1,885 \times 1190 = 2240$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 1,19 \times 3,77^3 = 1970$ $I_{aanw.} = 2640$	
Balk 8. 1 = 315 dak = 2,7 x 230 = 620 IPK 140 g = 30 q = 555 $V_A = V_B = 1,575 \times 555 = 875$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 2,7^3 = 490$ $I_{aanw.} = 541$	
Balken 9. 1 = 290 dak = 1,4 x 230 = 320 HE 160 A g = 40 q = 870 $V_A = V_B = 1,4 \times 870 = 1218$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 2,9^3 = 658$ $I_{aanw.} = 1673$	
Balk 10. 1 = 210 dak = 1,6 x 230 = 370 2 IPK 120 g = 40 q = 720 $V_A = V_B = 1,6 \times 720 = 1152$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 2,1^3 = 260$ $I_{aanw.} = 656$	
Kolommen onder balk 6. HE 120 A 1 k = 350 reactie balk 1 = 2880 g kolom = 70 overstekl. 2,9 x 100 = 290 p = 3240 $\lambda = \frac{350}{5,02} = 116$ $g = 440$ $g = \frac{3240}{7,3} = 443$	
INGENIEURSBUREAU "FRIESLAND"	

BLAD No. 4	
WERK No. 6607	
$\lambda = \frac{350}{5,02} = 96$ $g = 630$ $g = \frac{5520}{8,62} = 639$ Balk 11. 1 = 265 dak = 1,2 x 230 = 276 IPK 120 g = 30 q = 555 $V_A = V_B = 1,2 \times 555 = 666$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 1,2^3 = 490$ $I_{aanw.} = 541$	
Balk 12. 1 = 615 dak = 2,7 x 230 = 620 IPK 270 g = 40 q = 870 $V_A = V_B = 2,7 \times 870 = 2349$ doorb. 1/600 l: $I_{ben} = 37,2 \times 0,87 \times 2,7^3 = 510$ $V_A = V_B = 3,075 \times 840 = 2580$	
Balk 13. 1 = 390 dak = 3,25 x 230 = 750 HE 220 A g = 40 q = 800 $V_A = V_B = 3,25 \times 800 = 2600$ doorb. 1/500 l: $I_{ben} = 31,0 \times 0,87 \times 3,25^3 = 1170$ $I_{aanw.} = 1170$	
Gewichtsberekening. betone grond: perfore vloer = 180 afwerking = 60 p (gew. ber.) = 200 q = 440	
INGENIEURSBUREAU "FRIESLAND"	

BLAD No. 5	
WERK No. 6607	
betonvloer 12 cm = 290 afwerking = 60 p = 200 q = 550	
betonvloer 15 cm: q = 620.	
Stroken.	
1. pui 2,4 x 50 = 120 muur 3,6 x 400 = 1440 balk = 260 q = 1920	
2. solder 1,50 x 250 = 390 muur 6,25 x 400 = 2500 af raam 1,0 x 340 = 340 q = 2030 beg. gr. 1,4 x 440 = 620 balk = 360 q = 3400	
3. als 2, sonder raamafrek q = 3870	
4. dak 3,25 x 830 = 750 vloer 1,5 x 440 = 660 muur 5,8 x 400 = 2320 balk = 200 q = 4020	
5. vloer 3,5 x 440 = 1540 balk = 290 q = 1830	
6. dak 2,0 x 230 = 460 solder 1,75 x 250 = 440 beg. gr. 1,75 x 440 = 770 muur 5,8 x 400 = 2320 balk = 200 q = 4280	
INGENIEURSBUREAU "FRIESLAND"	

BLAD No. 6	
WERK No. 6607	
7. dak 1,6 x 230 = 370 beg. gr. 1,5 x 440 = 660 muur 6,6 x 400 = 2640 landhoofd = 60 q = 4300	
8. pui 4,4 x 50 = 220 muur 1,6 x 400 = 640 balk = 360 q = 1220	
9. vloer 3,16 x 440 = 1390 balk = 290 q = 1680	
10. solder 1,50 x 250 = 390 beg. gr. 1,6 x 440 = 710 muur 3,2 x 400 = 1280 balk = 200 q = 2670	
11. beg. gr. 3,25 x 440 = 1430 balk = 290 q = 1720	
12. solder 3,0 x 250 = 750 beg. gr. 1,7 x 440 = 750 muur 1,3 x 550 = 710 balk = 640 q = 2900	
13. dak 1,8 x 230 = 410 beg. gr. 1,3 (550 - 440) = 140 muur 6,25 x 400 = 2500 balk = 360 q = 3410	
INGENIEURSBUREAU "FRIESLAND"	

BLAD No. 7	
WERK No. 6607	
14. dak 3,0 x 230 = 690 beg. gr. 1,25 x 440 = 550 muur 5,8 x 400 = 2320 balk = 200 q = 3850	
15. dak 3,0 x 230 = 690 beg. gr. 1,25 x 440 = 550 muur 1,3 x 550 = 710 af deuren 5,8 x 400 = 2320 q = 3850	
16. dak 1,265 x 230 = 290 beg. gr. 1,265 x 440 = 560 muur 5,8 x 400 = 2320 balk = 200 q = 3460	
17. als 16, sonder dak. q = 3170	
18. muur 3,6 x 400 = 1440 balk = 360 q = 1800	
19. dak 1,15 x 230 = 270 muur 2,8 x 200 = 560 balk = 200 q = 1030	
20. dak 2,40 x 230 = 550 beg. gr. 1,25 x 440 = 550 muur 2,8 x 400 = 1120 balk = 200 q = 2420	
INGENIEURSBUREAU "FRIESLAND"	

BLAD No. 8	
WERK No. 6607	
21. dak 1,6 x 230 = 370 beg. gr. 1,35 x 440 = 590 muur 4,6 x 400 = 1840 balk = 360 q = 3160	
22. beg. gr. 2,9 x 440 = 1280 balk = 200 q = 1570	
23. dak 2,9 x 230 = 670 beg. gr. 2,9 x 440 = 1280 muur 4,1 x 400 = 1640 balk = 200 q = 3890	
24. pui 3,0 x 50 = 150 muur 1,3 x 400 = 520 balk = 360 q = 1030	
25. beg. gr. 2,9 x 440 = 1280 balk = 200 q = 1480	
26. beg. gr. 1,55 x 440 = 680 balk = 200 q = 880	
27. muur 2,0 x 400 = 800 landhoofd = 60 q = 860	
28. dak 0,4 x 230 = 90 pui 0,6 x 50 = 30 muur 2,6 x 400 = 1040 beg. gr. 1,2 x 550 = 660 balk = 360 q = 2180	
INGENIEURSBUREAU "FRIESLAND"	

Bijlage 6 Fotoreportage inspectie d.d. 05-02-2025

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462






foto 1 datum 2025-02-06 14:22



foto 2 datum 2025-02-05 17:27



foto 3 datum 2025-02-05 16:59




foto 4 datum 2025-02-05 16:40



Te verwijderen dragende wand 1
Aan te brengen stalen onderslag
IPE300+aangelast 2x L150x75x9
t.b.v. oplegging balklaag

foto 5 datum 2025-02-05 16:42




foto 6 datum 2025-02-05 16:44



bestaande dakbalklaag
60x150 hoh 720

foto 7 datum 2025-02-05 16:43

bestaande dakligger IPE 300




foto 8 datum 2025-02-05 16:43




foto 9 datum 2025-02-05 16:49



bestaande dakligger IPE 300

foto 10 datum 2025-02-05 16:48



bestaande dakbalklaag
60x150 hoh 720

Gemeente Leeuwarden
Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



foto 11 datum 2025-02-05 16:51



Dakliggers IPE300 boven plafond

buitenzijde zie foto 2

Te verwijderen niet-dragende wand 2

foto 12 datum 2025-02-05 17:03



foto 13 datum 2025-02-05 17:04





foto 14 datum 2025-02-05 17:04



Dakliggers IPE300 boven plafond

foto 15 datum 2025-02-05 17:07

Te verwijderen niet-dragende wand 2



foto 16 datum 2025-02-05 17:09



foto 17 datum 2025-02-05 17:09



Omgevingsvergunning

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

Belangrijke gegevens

Aanvrager : Bouwbedrijf van der Hoek B.V.
: Foeke Sjoerdswei 44
: 8914 BH Leeuwarden
Gemachtigde : -
Ontvangstdatum : 09-09-2025
Ons kenmerk : OV-2025-032462
Locatie : Tylkedam 51, 8918 LW Leeuwarden
Omschrijving : het realiseren van een doorbraak

Juridisch kader en beleid

- Algemene wet bestuursrecht,
- Artikel 5.1, 5.2 van de Omgevingswet
- Besluit Bouwwerken leefomgeving

Bevoegd gezag en procedure

Uit de aanvraag blijkt dat wij bevoegd gezag zijn om op uw aanvraag te beslissen. De aanvraag is voorbereid met de reguliere procedure.

Volledigheid van de aanvraag

Wij zijn van oordeel dat u aangemerkt kunt worden als belanghebbende. Het dossier is volledig, u heeft voldoende stukken bijgevoegd om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen.

Overwegingen

De overwegingen staan per activiteit op een aparte pagina bij deze vergunning. Deze pagina's zijn onderdeel van deze vergunning.

In werking treden omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning treedt de dag na de verzenddatum in werking. Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit betekent dat de vergunning nog kan worden gewijzigd of worden geweigerd. Maakt u voor het verlopen van de bezwaartermijn gebruik van de vergunning, dan is dat voor uw eigen risico. De omgevingsvergunning treedt de dag na de dag van terinzagelegging in werking. Binnen 6 weken na de dag van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. Dit betekent dat de vergunning nog kan worden gewijzigd of worden geweigerd. Maakt u voor het verlopen van de beroepstermijn gebruik van de vergunning, dan is dat voor uw eigen risico.

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten:

1. De gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende:
 - Bouwactiviteit (technisch)
2. Dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. Zie hiervoor bijlage: opgave bijgevoegde stukken.

Leeuwarden, 11 september 2025

Met vriendelijke groet,

college van Burgemeester en wethouders
namens dezen,

5.1.2e

teamleider Plannen en Vergunningen

*Onder deze brief staat geen handtekening. Meer informatie:
www.leeuwarden.nl/digitalepost*

Bouwactiviteit (technisch)

Gelet op artikel 5.1 lid 2 onder a van de Omgevingswet is het verboden zonder omgevingsvergunning een technische bouwactiviteit te verrichten nader uitgewerkt in artikel 2.26 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.



In afdeling 8.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit. Die gaan alleen over de technische en niet over de ruimtelijke aspecten van het bouwen van een bouwwerk. De technische bouwactiviteit moet voldoen aan:

- de regels over verbouw, verplaatsing en wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk in hoofdstuk 5 van het Bbl
- maatwerkregels over de technische bouwactiviteit in het omgevingsplan

Bij de beoordeling toetsen wij, conform artikel 8.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, aan de regels die gelden op het moment dat de aanvraag is ingediend.

Naar ons oordeel voldoet het bouwplan, aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Er is dan ook, gelet op artikel 5.20 Omgevingswet, geen grond om afwijzend op de aanvraag te beslissen.

Bijlage: opgave bijgevoegde stukken

Hoort bij omgevingsvergunning: OV-2025-032462

Gewaarmerkte stukken:

- Verzoek 2025090901132
- Voedselbank Tylkedam 51 statische berekening verbouwing 07-06-25
- tek 1 OVERZICHT stalenligger Tylkendam rev1 dd 25-07-2025
- gemeente Leeuwarden voedselbank S-02 nieuwe toestand 09-09-2025
- voedselbank S-02 nieuwe toestand 09-09-2025
- Merk L1 SAMEN GESTELDELIGGER rev1 dd 25-07-2025

Einde opgave bijgevoegde stukken.

Gemeente Leeuwarden

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van
Leeuwarden d.d.:

11-09-2025

Nummer: OV-2025-032462



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 43